

Salles de classe

Collège Hubert Delisle

Pour répondre à un besoin de nouveaux espaces pédagogiques, JIPE Réunion a réalisé un bâtiment modulaire destiné à accueillir des salles de classe.

Préfabriqués hors site, les modules ont été acheminés puis assemblés sur place, limitant la durée d'intervention au sein de l'établissement.

Informations clés



Maitrise d'ouvrage
Département de La Réunion



Lieu
Saint-Benoît



Usage
Salles de classe



Délai de réalisation
1 mois



Surface
109 m²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sur-toiture / Charpente métallique : Bac acier galvanisé
- Bardage : tôle
- Menuiserie : Alu blanc
- Paroi : Panneaux lame de roche 60 mm
- Plancher : Amroc imputrescible 20mm
- Revêtement de sol : Sol souple en lé U4P3-R10
- Ventilateur
- Escallier : Métallique à 2 UP
- Coursive : Béton

