JIPÉ Réunion
L'expert en construction modulaire

Fiche de réalisation
SCOLAIRE

www.jipereunion.fr

Salles de Classe

Collège Hubert Delisle - Saint-Benoît

Pour répondre aux besoins de l'établissement en nouveaux espaces pédagogiques, JIPÉ Réunion a réalisé un bâtiment modulaire destiné à accueillir de nouvelles salles de classe.

Préfabriqués hors site, les modules ont été acheminés puis assemblés directement sur site, permettant de réduire la durée d'intervention au sein de l'établissement et de limiter les contraintes liées au chantier.





Informations clés

Maîtrise d'ouvrage
Département de La Réunion

Lieu
Saint-Benoît

Usage
Salles de classe

Délai de réalisation
1,5 **mois**

Surface
114 m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Surtoiture / Charpente métallique** : bac acier galvanisé
- **Bardage** : tôle
- **Menuiseries :** aluminium blanc
- **Parois** : panneaux sandwich isolants, épaisseur 60 mm
- **Plancher** : panneaux AMROC imputrescibles, épaisseur 20 mm
- **Revêtement de sol** : sol souple en lé U4P3, antidérapant R10
- **Isolation** : laine de verre, épaisseur 80 mm **/Faux-Plafond**: Dalles 600 X 600 mm
- **Ventilateur**
- **Escalier** : métallique, 2 UP
- **Construction métallique** : classe d'exécution EXC2 selon EN 1090-2
- **Conformité** : structure conçue selon les exigences parasismiques et cycloniques en vigueur à La Réunion
- **Confort thermique & acoustique** : isolation adaptée aux usages et au climat du territoire

