Fiche de réalisation
SCOLAIRE

www.jipereunion.fr

# Vestiaires Scolaires

## Collège Henri Matisse

Dans le cadre de l'aménagement du Collège Henri Matisse, JIPÉ Réunion a réalisé un ensemble modulaire composé de deux vestiaires, filles et garçons, reliés par une coursive centrale.

Conçus à partir de quatre modules préfabriqués, ces nouveaux espaces associent fonctionnalité, résistance et confort d'usage. Leur bardage HPL bleu et gris contribue à leur intégration architecturale au sein de l'établissement.





### Informations clés

**Maîtrise d'ouvrage**
**Département de la Réunion**

**Lieu**
Bois d'Olives, Saint-Pierre

**Usage**
**Vestiaires scolaires**

**Délai de réalisation**
4 **mois**

**Surface**
**105 m²**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Structure** : ossature métallique, finition RAL 7047
- **Parois & cloisons** : panneaux isolants laine de roche, ép 60 mm
- **Cloisons sanitaires** : SANITEC
- **Faux plafonds** : dalles Armstrong 600 X 600 mm
- **Revêtement de sol** : sol souple en lé U4P3 avec remontée en plinthe
- **Bardage** : panneaux HPL, ép 8 mm
- **Protection intérieure des façades** : aluminium dibond sur une hauteur de 1,50 m
- **Hauteur sous plafond** : 2,50 m
- **Composition** : 4 modules JIPECO 602 de 6,40 × 2,48 m
- **Construction métallique** : classe d'exécution EXC2 selon EN 1090-2
- **Conformité** : structure conçue selon les exigences parasismiques et cycloniques en vigueur à La Réunion
- **Confort thermique & acoustique** : isolation adaptée aux usages et au climat du territoire

