Fiche de réalisation
COLLECTIVITÉ

www.jipereunion.fr

# Bureaux & Stockage

## Musée de Villèle — Département de La Réunion

Dans le cadre de l'aménagement du Musée de Villèle, JIPÉ a réalisé un bâtiment modulaire en R+1 destiné à accueillir des espaces de bureaux, de documentation et de stockage.

D'une surface totale de 358 m², l'ensemble comprend notamment des bureaux de direction, une cellule éducative, un espace documentation ainsi qu'une zone dédiée aux collections et réserves.





### Informations clés

**Maîtrise d'ouvrage**
Département de La Réunion

**Lieu**
Musée de Villèle

**Usage**
Bureaux, documentation et stockage

**Délai de réalisation**
4 mois

**Surface**
358 m²

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Structure** : ossature métallique, finition RAL 9002
- **Surtoiture** : 2 pans décalés en tôle 1000P alu
- **Parois & cloisons** : panneaux isolants laine de roche 60 mm
- **Faux plafonds** : dalles Armstrong 600 X 600 mm
- **Revêtement de sol** : sol souple en lé U4P3, antidérapant R10
- **Sanitaires** : hommes et femmes
- **bureaux** : traitement accoustique des parois intérieur
- zone de **stockage** plafond et paroi coupe feu 1 h
- **Construction métallique** : classe d'exécution EXC2 selon EN 1090-2
- **Conformité** : structure conçue selon les exigences parasismiques et cycloniques en vigueur à La Réunion
- **Confort thermique & acoustique** : isolation adaptée aux usages et au climat du territoire



