Fiche de réalisation
SANTÉ

www.jipereunion.fr

Bureaux Modulaires

Centre Hospitalier de Mayotte (CHM)

Dans le cadre de l'aménagement de nouveaux espaces de travail,
JIPÉ a réalisé pour le Centre Hospitalier de Mayotte un bâtiment modulaire en R+1.

D'une surface totale de 313 m², l'ensemble est composé de 20 modules accueillant des bureaux, un open space, une salle de réunion, un laboratoire URC, des sanitaires et des locaux techniques.





Informations clés

Maîtrise d'ouvrage
Centre Hospitalier de Mayotte (CHM)

Lieu
Mayotte

Usage
Bureaux et espaces professionnels

Délai de réalisation
3,5 mois

Surface
313 m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Structure** : ossature métallique
- **Surtoiture** : 2 pans décalés en tôle 1000P
- **Bardage extérieur** : fibre-ciment James Hardie sur les 4 façades
- **Parois & cloisons** : panneaux isolants laine de roche 60 mm
- **Faux plafonds** : dalles Armstrong 600 X 600 mm
- **Revêtement de sol** : sol souple en lé U4P3, antidérapant R10
- **Menuiseries extérieures** : aluminium, finition RAL 7016
- **Hauteur sous plafond** : 2,50 m
- **Climatisation** : systèmes split
- **Construction métallique** : classe d'exécution EXC2 selon la norme EN 1090-2
- **Conformité** : structure conçue selon les exigences parasismiques et cycloniques en vigueur sur le territoire
- **Confort thermique & acoustique** : isolation adaptée aux usages et au climat du territoire



